

**OBSEVAÇÕES**

AS REDES DE ÁGUA FRIA DEVERÃO SER MONTADAS COM DECLIVIDADES MÍNIMAS DE 0,5% DE FORMA QUE:

- O AR PORVENTURA EXISTENTE NA REDE SEJA ELIMINADO NA CAIXA D'ÁGUA
- TUBOS CAINDO 0,5% DA CAIXA D'ÁGUA EM DIREÇÃO ÀS PRUMADAS

ALTURAS DOS PONTOS DE ESGOTO:

- MICTÓRIO - 0,40 m
- LAVATÓRIO - 0,60 m
- PIA DE COZINHA - 0,60 m
- TANQUE DE LAVAR ROUPAS - 0,90 m
- MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS - 0,60 m

**OBS.: ALTURAS MEDIDAS DOS EIXOS DOS PONTOS AO PISO ACABADO.**






**Legenda Caixas**



**EXISTENTE**

**PROJETO SANITÁRIO**

ESC.: 1/50



CARIMBOS E APROVAÇÕES:

PROJETO - RESPONSÁVEL TÉCNICO:	EXECUÇÃO - RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ASSINATURA - PROPRIETÁRIO: (REPRESENTANTE)
REVISÃO	DATA	ALTERAÇÕES

**PROJETO HIDROSSANITÁRIO**

RUA: XV DE NOVEMBRO, Nº 737  
 CEP: 89160-015 -CENTRO  
 RIO DO SUL/SC  
 FONE/FAX: (47) 3531-4242  
 E-mail: amavi@amavi.org.br  
 http://www.amavi.org.br

**OBRA:** UBS CENTRO - AMPLIAÇÃO

**PROPRIETÁRIO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE VITOR MEIRELES

**ENDEREÇO:** RUA GUIOMARA VENDRAMI - BAIRRO PALMITOS - VITOR MEIRELES/SC

**CONTEÚDO:** - PROJETO SANITÁRIO  
 - DETALHE CAIXA DE INSPEÇÃO  
 - DETALHES GENÉRICOS

**DESENHO:** EDUARDO FIGUEIREDO

**ÁREA:** 163,88m²

**ESCALA:** INDICADA

**DATA:** 08/06/2018

**FOLHA:** HID 02/02

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL. DESENHO VÁLIDO SOMENTE ASSINADO PELO RESPONSÁVEL DO PROJETO.